

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE



DIREZIONE TECNICA

U.O. IMPIANTI ACEI - ACC

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI BARI

VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA :



COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F O E 0 0 D 6 7 E P I S 0 0 0 0 0 0 1 B

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|------|--|---------|----------|------------|----------|-----------|----------|--|------|
| A | Emissione esecutiva | VIOLA | 28/04/16 | FORNARELLI | 29/04/16 | FOLINO | 29/04/16 | PRESTI | |
| B | Emissione a seguito verifica formale e sostanziale | VILLANI | 14/06/16 | VIOLA | 14/06/16 | FOLINO | 15/06/16 | ORDINE PROVINCIALE INGEGNERI ANTICORRUPZIONE N. 1959 COSENZA | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

File: 1436

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCV VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|--|------|------------------|----------|-----------|
| N. | CODICE | | | | | |
| 1 | SS.CE.B.1 01.A | AC01 - Variante di tracciato provvisoria AC010001 - Prima Variante di tracciato AC2 - Forniture Piazzale FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE 12 Totale | Cad | 12,00 12,00 | 28,11 | 337,32 |
| 2 | SS.CE.F.1 03.A | FORNITURA MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI TERMINALI A RESINA COLATA PER CAVI DI TIPO RG50NR/8 DI VARIE SEZIONI CON ARMATURA IN ACCIAIO 10 Totale | Cad | 10,00 10,00 | 30,74 | 307,40 |
| 3 | SS.CE.F.1 07.B | FORNITURA MATERIALI PER SIGILLATURA DI POZZETTI PER CASSETTE DI SMISTAMENTO CAVI 12 Totale | Cad | 12,00 12,00 | 12,39 | 148,68 |
| 4 | SS.CE.J.1 01.A | FORNITURA TUBI IN PVC 180 Totale | kg | 180,00 180,00 | 2,59 | 466,20 |
| 5 | SS.LV.D.1 01.B | FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE 156 Totale | kg | 156,00 156,00 | 3,60 | 561,60 |
| 6 | SS.LV.D.1 02.D | FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO 92 Totale | kg | 92,00 92,00 | 2,52 | 231,84 |
| 7 | VA.IF0E.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato completa di coperchio 980 Totale | m | 980,00 980,00 | 49,49 | 48.500,20 |
| 8 | VA.IF0E.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE 22 Totale | Cad | 22,00 22,00 | 1.413,98 | 31.107,56 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro | | | | 81.660,80 |
| 9 | SB.BA.A.2 08.A | AC4 - Pose Piazzale Messa a punto, regolazione e prove funzionali di P.B.A. banalizzato 4 Totale | Cad | 4,00 4,00 | 625,33 | 2.501,32 |
| 10 | SS.CE.A.2 01.A | POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO 12 Totale | Cad | 12,00 12,00 | 68,62 | 823,44 |
| 11 | SS.CE.A.2 01.B | POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI IN CASSETTA 131 Totale | Cad | 131,00 131,00 | 3,05 | 399,55 |
| 12 | SS.CE.C.2 04.R | POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 12 Totale | m | 12,00 12,00 | 12,69 | 152,28 |
| 13 | SS.CE.C.2 10.O | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI A RIPIANTARE | | | | 85.537,39 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OCCC VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|-----------|--------|------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 85.537,39 |
| | | DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 24 | | 24,00 | | |
| | | Totale | m | 24,00 | 10,48 | 251,52 |
| 14 | SS.CE.C.2 10.S | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE | | | | |
| | | 36 | | 36,00 | | |
| | | Totale | m | 36,00 | 1,03 | 37,08 |
| 15 | SS.CE.C.5 09.B | TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI SUPERIORI A mm 150x100 COMPRESI I CUNICOLI A DOPPIA GOLA | | | | |
| | | 2100 | | 2.100,00 | | |
| | | Totale | m | 2.100,00 | 2,44 | 5.124,00 |
| 16 | SS.CE.F.2 10.A | ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI I.S. | | | | |
| | | 10 | | 10,00 | | |
| | | Totale | Cad | 10,00 | 4,97 | 49,70 |
| 17 | SS.CE.F.2 10.B | ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI I.S., PER OGNI COLLEGAMENTO ESEGUITO NELLA GIUNZIONE | | | | |
| | | 134 | | 134,00 | | |
| | | Totale | Cad | 134,00 | 1,24 | 166,16 |
| 18 | SS.CE.F.2 13.B | ESECUZIONE DI SIGILLATURA DI POZZETTI PER CASSETTE DI SMISTAMENTO CAVI | | | | |
| | | 12 | | 12,00 | | |
| | | Totale | Cad | 12,00 | 3,88 | 46,56 |
| 19 | SS.CE.K.5 05.A | TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO | | | | |
| | | 15000 | | 15.000,00 | | |
| | | Totale | m | 15.000,00 | 0,46 | 6.900,00 |
| 20 | SS.CE.K.2101.B | Posa di cavo armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla voce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione dei conduttori di 50 mmq | | | | |
| | | 9900 | | 9.900,00 | | |
| | | Totale | m | 9.900,00 | 0,48 | 4.752,00 |
| 21 | SS.CE.K.2104.B | Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo | | | | |
| | | 170 | | 170,00 | | |
| | | Totale | m | 170,00 | 0,53 | 90,10 |
| 22 | SS.CE.K.2104.D | Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione di 50 mmq | | | | |
| | | 1360 | | 1.360,00 | | |
| | | Totale | m | 1.360,00 | 0,70 | 952,00 |
| 23 | SS.CE.L.5 07.A | TOGLIMENTO D'OPERA CANALETTE | | | | |
| | | 400 | | 400,00 | | |
| | | Totale | m | 400,00 | 0,38 | 152,00 |
| 24 | SS.LV.A.2 01.B | GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. | | | | |
| | | 3,16 | | 3,16 | | |
| | | Totale | m³ | 3,16 | 142,96 | 451,75 |
| 25 | SS.LV.D.2 04.A | POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 76 | | 76,00 | | |
| | | Totale | kg | 76,00 | 1,63 | 123,88 |
| 26 | SS.LV.D.2 04.B | POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 172 | | 172,00 | | |
| | | Totale | kg | 172,00 | 0,21 | 36,12 |
| | | A RIPIANTARE | | | | 104.670,26 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OCCC VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|----------------------|----------|-------------------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| 27 | SS.LV.G.2 01.A | ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI 5,76 Totale | m³ | 5,76 5,76 | 14,06 | 104.670,26 80,99 |
| 28 | VA.IF0E.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato 980 Totale | | 980,00 980,00 | | 1.430,80 |
| 29 | VA.IF0E.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE 22 Totale | Cad | 22,00 22,00 | 20,85 | 458,70 |
| 30 | VA.IF0E.A01.67.0011 | Protezione cavi all'interno dei cunicoli TT3134 h210 1090 Totale | | 1.090,00 1.090,00 | 43,32 | 47.218,80 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro Totale AC010001 - Prima Variante di tracciato Euro AC010002 - Seconda Variante di tracciato AC2 - Forniture Piazzale | | | | 72.198,75 153.859,55 |
| 31 | SS.CE.F.1 03.A | FORNITURA MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI TERMINALI A RESINA COLATA PER CAVI DI TIPO RG50NR/8 DI VARIE SEZIONI CON ARMATURA IN ACCIAIO 10 Totale | Cad | 10,00 10,00 | 30,74 | 307,40 |
| 32 | VA.IF0E.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato completa di coperchio 854 Totale | | 854,00 854,00 | 49,49 | 42.264,46 |
| 33 | VA.IF0E.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE 19 Totale | Cad | 19,00 19,00 | 1.413,98 | 26.865,62 |
| 34 | VA.IF0E.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato completa di coperchio 291 Totale | | 291,00 291,00 | 58,89 | 17.136,99 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro AC4 - Pose Piazzale | | | | 86.574,47 |
| 35 | SB.BA.A.2 08.A | Messa a punto, regolazione e prove funzionali di P.B.A. banalizzato 4 Totale | Cad | 4,00 4,00 | 625,33 | 2.501,32 |
| 36 | SS.CE.C.5 09.B | TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI SUPERIORI A mm 150x100 COMPRESI I CUNICOLI A DOPPIA GOLA 1090 Totale | | 1.090,00 1.090,00 | 2,44 | 2.659,60 |
| 37 | SS.CE.F.2 10.A | ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI I.S. 10 Totale | Cad | 10,00 10,00 | 4,97 | 49,70 |
| 38 | SS.CE.F.2 10.B | ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI I.S., PER OGNI COLLEGAMENTO ESEGUITO NELLA GIUNZIONE 134 Totale | | 134,00 134,00 | 1,24 | 166,16 |
| 39 | SS.CE.K.5 05.A | TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO 11430 | | 11.430,00 | | |
| | | A RIPORTARE | | | | 245.810,80 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OCCC VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|-----------|--------|------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 245.810,80 |
| | | Totale | m | 11.430,00 | 0,46 | 5.257,80 |
| 40 | SS.CE.K.2101.B | Posa di cavo armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla voce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione dei conduttori di 50 mmq 9900 | | 9.900,00 | | |
| | | Totale | m | 9.900,00 | 0,48 | 4.752,00 |
| 41 | SS.CE.K.2104.B | Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo 170 | | 170,00 | | |
| | | Totale | m | 170,00 | 0,53 | 90,10 |
| 42 | SS.CE.K.2104.D | Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione di 50 mmq 1360 | | 1.360,00 | | |
| | | Totale | m | 1.360,00 | 0,70 | 952,00 |
| 43 | VA.IF0E.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato 854 | | 854,00 | | |
| | | Totale | m | 854,00 | 1,46 | 1.246,84 |
| 44 | VA.IF0E.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE 19 | | 19,00 | | |
| | | Totale | Cad | 19,00 | 20,85 | 396,15 |
| 45 | VA.IF0E.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato 291 | | 291,00 | | |
| | | Totale | m | 291,00 | 1,64 | 477,24 |
| 46 | VA.IF0E.A01.67.0011 | Protezione cavi all'interno dei cunicoli TT3134 h210 949 | | 949,00 | | |
| | | Totale | m | 949,00 | 43,32 | 41.110,68 |
| 47 | VA.IF0E.A01.67.0012 | Protezione cavi all'interno dei cunicoli Tipo Viadotto h350 291 | | 291,00 | | |
| | | Totale | m | 291,00 | 49,71 | 14.465,61 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro | | | | 74.125,20 |
| | | Totale AC010002 - Seconda Variante di tracciato Euro | | | | 160.699,67 |
| | | Totale AC01 - Variante di tracciato provvisoria Euro | | | | 314.559,22 |
| | | AC02 - Canalizzazioni di Piazzale | | | | |
| | | AC020001 - Canalizzazioni da km 0+000 a km 0+550 | | | | |
| | | AC2 - Forniture Piazzale | | | | |
| 48 | SS.CE.J.1 01.A | FORNITURA TUBI IN PVC 2250 | | 2.250,00 | | |
| | | Totale | kg | 2.250,00 | 2,59 | 5.827,50 |
| 49 | SS.LV.D.1 01.B | FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE 260 | | 260,00 | | |
| | | Totale | kg | 260,00 | 3,60 | 936,00 |
| 50 | SS.LV.D.1 02.D | FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO 215 | | 215,00 | | |
| | | Totale | kg | 215,00 | 2,52 | 541,80 |
| 51 | VA.IF0E.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato completa di coperchio 250 | | 250,00 | | |
| | | A RIPIANTARE | | | | 321.864,52 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOC C VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|-----------|----------|------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 321.864,52 |
| | | Totale | m | 250,00 | 49,49 | 12.372,50 |
| 52 | VA.IF0E.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE | | | | |
| | | 6 | | 6,00 | | |
| | | Totale | Cad | 6,00 | 1.413,98 | 8.483,88 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro | | | | 28.161,68 |
| 53 | SS.CE.C.2 04.L | AC4 - Pose Piazzale | | | | |
| | | POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' FINO A cm 40 OPPURE CON PROTEZIONE IN CLS | | | | |
| | | 27 | | 27,00 | | |
| | | Totale | m | 27,00 | 7,31 | 197,37 |
| 54 | SS.CE.C.2 04.R | POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 48 | | 48,00 | | |
| | | Totale | m | 48,00 | 12,69 | 609,12 |
| 55 | SS.CE.C.2 10.I | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' COMPRESA TRA cm 20 E cm 40 | | | | |
| | | 81 | | 81,00 | | |
| | | Totale | m | 81,00 | 5,59 | 452,79 |
| 56 | SS.CE.C.2 10.O | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 144 | | 144,00 | | |
| | | Totale | m | 144,00 | 10,48 | 1.509,12 |
| 57 | SS.CE.C.2 10.S | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE | | | | |
| | | 600 | | 600,00 | | |
| | | Totale | m | 600,00 | 1,03 | 618,00 |
| 58 | SS.LV.A.2 01.B | GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. | | | | |
| | | 4,3 | | 4,30 | | |
| | | Totale | m³ | 4,30 | 142,96 | 614,73 |
| 59 | SS.LV.D.2 04.A | POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 104 | | 104,00 | | |
| | | Totale | kg | 104,00 | 1,63 | 169,52 |
| 60 | SS.LV.D.2 04.B | POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 371 | | 371,00 | | |
| | | Totale | kg | 371,00 | 0,21 | 77,91 |
| 61 | SS.LV.G.2 01.A | ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI | | | | |
| | | 9,8 | | 9,80 | | |
| | | Totale | m³ | 9,80 | 14,06 | 137,79 |
| 62 | VA.IF0E.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato | | | | |
| | | 250 | | 250,00 | | |
| | | Totale | m | 250,00 | 1,46 | 365,00 |
| 63 | VA.IF0E.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE | | | | |
| | | 6 | | 6,00 | | |
| | | Totale | Cad | 6,00 | 20,85 | 125,10 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro | | | | 4.876,45 |
| | | Totale AC020001 - Canalizzazioni da km 0+000 a km 0+550 Euro | | | | 33.038,13 |
| | | AC020002 - Canalizzazioni da km 0+550 a km 5+300 | | | | |
| | | AC2 - Forniture Piazzale | | | | |
| | | A RIPIANTARE | | | | 347.597,35 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOC CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|--|------|-----------|----------|------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| 64 | SS.CE.J.1 01.A | FORNITURA TUBI IN PVC 1500 RIPORTO | | | | 347.597,35 |
| | | Totale | kg | 1.500,00 | 2,59 | 3.885,00 |
| 65 | SS.LV.D.1 01.B | FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE 624 | | | | |
| | | Totale | kg | 624,00 | 3,60 | 2.246,40 |
| 66 | SS.LV.D.1 02.D | FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO 516 | | | | |
| | | Totale | kg | 516,00 | 2,52 | 1.300,32 |
| 67 | VA.IF0E.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato completa di coperchio 2640 | | | | |
| | | Totale | m | 2.640,00 | 49,49 | 130.653,60 |
| 68 | VA.IF0E.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE 53 | | | | |
| | | Totale | Cad | 53,00 | 1.413,98 | 74.940,94 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro | | | | 213.026,26 |
| 69 | SS.CE.C.2 04.R | AC4 - Pose Piazzale POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 50 | | | | |
| | | Totale | m | 50,00 | 12,69 | 634,50 |
| 70 | SS.CE.C.2 10.O | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 150 | | | | |
| | | Totale | m | 150,00 | 10,48 | 1.572,00 |
| 71 | SS.CE.C.2 10.S | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE 400 | | | | |
| | | Totale | m | 400,00 | 1,03 | 412,00 |
| 72 | SS.LV.A.2 01.B | GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. 10,32 | | | | |
| | | Totale | m³ | 10,32 | 142,96 | 1.475,35 |
| 73 | SS.LV.D.2 04.A | POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO 249,6 | | | | |
| | | Totale | kg | 249,60 | 1,63 | 406,85 |
| 74 | SS.LV.D.2 04.B | POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO 890,4 | | | | |
| | | Totale | kg | 890,40 | 0,21 | 186,98 |
| 75 | SS.LV.G.2 01.A | ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI 23,52 | | | | |
| | | Totale | m³ | 23,52 | 14,06 | 330,69 |
| 76 | VA.IF0E.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato 2640 | | | | |
| | | Totale | m | 2.640,00 | 1,46 | 3.854,40 |
| 77 | VA.IF0E.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE A RIPORTARE | | | | 569.496,38 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OCCC VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|-----------|----------|------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 569.496,38 |
| | | 53 | | 53,00 | | |
| | | Totale | Cad | 53,00 | 20,85 | 1.105,05 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro | | | | 9.977,82 |
| | | Totale AC020002 - Canalizzazioni da km 0+550 a km 5+300 Euro | | | | 223.004,08 |
| | | AC020003 - Canalizzazioni da km 5+300 a km 6+625 | | | | |
| | | AC2 - Forniture Piazzale | | | | |
| 78 | SS.CE.J.1 01.A | FORNITURA TUBI IN PVC | | | | |
| | | 60 | | 60,00 | | |
| | | Totale | kg | 60,00 | 2,59 | 155,40 |
| 79 | SS.LV.D.1 01.B | FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE | | | | |
| | | 104 | | 104,00 | | |
| | | Totale | kg | 104,00 | 3,60 | 374,40 |
| 80 | SS.LV.D.1 02.D | FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO | | | | |
| | | 86 | | 86,00 | | |
| | | Totale | kg | 86,00 | 2,52 | 216,72 |
| 81 | VA.IF0E.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato completa di coperchio | | | | |
| | | 2347 | | 2.347,00 | | |
| | | Totale | m | 2.347,00 | 49,49 | 116.153,03 |
| 82 | VA.IF0E.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE | | | | |
| | | 53 | | 53,00 | | |
| | | Totale | Cad | 53,00 | 1.413,98 | 74.940,94 |
| 83 | VA.IF0E.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato completa di coperchio | | | | |
| | | 208 | | 208,00 | | |
| | | Totale | m | 208,00 | 58,89 | 12.249,12 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro | | | | 204.089,61 |
| 84 | SS.CE.C.2 04.R | AC4 - Pose Piazzale | | | | |
| | | POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 10 | | 10,00 | | |
| | | Totale | m | 10,00 | 12,69 | 126,90 |
| 85 | SS.CE.C.2 10.O | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 20 | | 20,00 | | |
| | | Totale | m | 20,00 | 10,48 | 209,60 |
| 86 | SS.LV.A.2 01.B | GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. | | | | |
| | | 1,72 | | 1,72 | | |
| | | Totale | m³ | 1,72 | 142,96 | 245,89 |
| 87 | SS.LV.D.2 04.A | POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 41,6 | | 41,60 | | |
| | | Totale | kg | 41,60 | 1,63 | 67,81 |
| 88 | SS.LV.D.2 04.B | POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 148,4 | | 148,40 | | |
| | | Totale | kg | 148,40 | 0,21 | 31,16 |
| 89 | SS.LV.G.2 01.A | ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI | | | | |
| | | 3,92 | | 3,92 | | |
| | | Totale | m³ | 3,92 | 14,06 | 55,12 |
| | | A RIPIANTARE | | | | 775.427,52 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOC CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|----------------------|--------|------------------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| 90 | VA.IF0E.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato 2347 Totale | m | 2.347,00 2.347,00 | 1,46 | 775.427,52 3.426,62 |
| 91 | VA.IF0E.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE 53 Totale | Cad | 53,00 53,00 | 20,85 | 1.105,05 |
| 92 | VA.IF0E.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato 208 Totale | m | 208,00 208,00 | 1,64 | 341,12 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro Totale AC020003 - Canalizzazioni da km 5+300 a km 6+625 Euro AC020004 - Canalizzazioni da km 6+625 a km 8+480 AC2 - Forniture Piazzale | | | | |
| 93 | SS.CE.J.1 01.A | FORNITURA TUBI IN PVC 600 Totale | kg | 600,00 600,00 | 2,59 | 1.554,00 |
| 94 | SS.CE.L.1 03.A | FORNITURA CANALETTE IN ACCIAIO ZINCATO, DI QUALSIASI FORMA 62,5 Totale | kg | 62,50 62,50 | 2,32 | 145,00 |
| 95 | SS.LV.D.1 01.B | FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE 289,6 Totale | kg | 289,60 289,60 | 3,60 | 1.042,56 |
| 96 | SS.LV.D.1 02.D | FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO 172 Totale | kg | 172,00 172,00 | 2,52 | 433,44 |
| 97 | VA.IF0E.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato completa di coperchio 3076 Totale | m | 3.076,00 3.076,00 | 58,89 | 181.145,64 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro AC4 - Pose Piazzale | | | | |
| 98 | SS.CE.C.2 04.R | POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 20 Totale | m | 20,00 20,00 | 12,69 | 253,80 |
| 99 | SS.CE.C.2 10.O | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 60 Totale | m | 60,00 60,00 | 10,48 | 628,80 |
| 100 | SS.CE.C.2 10.S | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE 160 Totale | m | 160,00 160,00 | 1,03 | 164,80 |
| 101 | SS.CE.L.2 04.A | POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA PRIMA CANALETTA SU SOSTEGNO 12 A RIPORTARE | | 12,00 | | 965.668,35 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OCCC VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|-----------|----------|--------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 965.668,35 |
| | | Totale | m | 12,00 | 11,01 | 132,12 |
| 102 | SS.CE.L.2 04.B | POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA CANALETTE SUCCESSIVE SULLO STESSO SOSTEGNO | | | | |
| | | 12 | | 12,00 | | |
| | | Totale | m | 12,00 | 7,01 | 84,12 |
| 103 | SS.LV.A.2 01.B | GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. | | | | |
| | | 6,44 | | 6,44 | | |
| | | Totale | m³ | 6,44 | 142,96 | 920,66 |
| 104 | SS.LV.D.2 04.A | POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 83,2 | | 83,20 | | |
| | | Totale | kg | 83,20 | 1,63 | 135,62 |
| 105 | SS.LV.D.2 04.B | POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 296,8 | | 296,80 | | |
| | | Totale | kg | 296,80 | 0,21 | 62,33 |
| 106 | SS.LV.G.2 01.A | ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI | | | | |
| | | 7,84 | | 7,84 | | |
| | | Totale | m³ | 7,84 | 14,06 | 110,23 |
| 107 | VA.IF0E.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato | | | | |
| | | 3076 | | 3.076,00 | | |
| | | Totale | m | 3.076,00 | 1,64 | 5.044,64 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro | | | | 7.537,12 |
| | | Totale AC020004 - Canalizzazioni da km 6+625 a km 8+480 Euro | | | | 191.857,76 |
| | | AC020005 - Canalizzazioni da km 8+480 a km 9+520 | | | | |
| | | AC2 - Forniture Piazzale | | | | |
| 108 | SS.CE.J.1 01.A | FORNITURA TUBI IN PVC | | | | |
| | | 75 | | 75,00 | | |
| | | Totale | kg | 75,00 | 2,59 | 194,25 |
| 109 | SS.LV.D.1 01.B | FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE | | | | |
| | | 104 | | 104,00 | | |
| | | Totale | kg | 104,00 | 3,60 | 374,40 |
| 110 | SS.LV.D.1 02.D | FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO | | | | |
| | | 86 | | 86,00 | | |
| | | Totale | kg | 86,00 | 2,52 | 216,72 |
| 111 | VA.IF0E.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato completa di coperchio | | | | |
| | | 1854 | | 1.854,00 | | |
| | | Totale | m | 1.854,00 | 49,49 | 91.754,46 |
| 112 | VA.IF0E.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE | | | | |
| | | 42 | | 42,00 | | |
| | | Totale | Cad | 42,00 | 1.413,98 | 59.387,16 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro | | | | 151.926,99 |
| 113 | SS.CE.C.2 04.R | AC4 - Pose Piazzale | | | | |
| | | POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 10 | | 10,00 | | |
| | | Totale | m | 10,00 | 12,69 | 126,90 |
| 114 | SS.CE.C.2 10.O | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI | | | | |
| | | A RIPIANTARE | | | | 1.124.211,96 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCV VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|-----------|--------|--------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 1.124.211,96 |
| | | DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 20 | | 20,00 | | |
| | | Totale | m | 20,00 | 10,48 | 209,60 |
| 115 | SS.LV.A.2 01.B | GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. | | | | |
| | | 1,72 | | 1,72 | | |
| | | Totale | m³ | 1,72 | 142,96 | 245,89 |
| 116 | SS.LV.D.2 04.A | POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 41,6 | | 41,60 | | |
| | | Totale | kg | 41,60 | 1,63 | 67,81 |
| 117 | SS.LV.D.2 04.B | POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 148,4 | | 148,40 | | |
| | | Totale | kg | 148,40 | 0,21 | 31,16 |
| 118 | SS.LV.G.2 01.A | ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI | | | | |
| | | 3,92 | | 3,92 | | |
| | | Totale | m³ | 3,92 | 14,06 | 55,12 |
| 119 | VA.IF0E.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato | | | | |
| | | 1854 | | 1.854,00 | | |
| | | Totale | m | 1.854,00 | 1,46 | 2.706,84 |
| 120 | VA.IF0E.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE | | | | |
| | | 42 | | 42,00 | | |
| | | Totale | Cad | 42,00 | 20,85 | 875,70 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro | | | | 4.319,02 |
| | | Totale AC020005 - Canalizzazioni da km 8+480 a km 9+520 Euro | | | | 156.246,01 |
| | | AC020006 - Canalizzazioni da km 9+520 a km 10+525 | | | | |
| | | AC2 - Forniture Piazzale | | | | |
| 121 | VA.IF0E.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato completa di coperchio | | | | |
| | | 1972 | | 1.972,00 | | |
| | | Totale | m | 1.972,00 | 58,89 | 116.131,08 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro | | | | 116.131,08 |
| 122 | VA.IF0E.A01.67.0006 | AC4 - Pose Piazzale | | | | |
| | | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato | | | | |
| | | 1972 | | 1.972,00 | | |
| | | Totale | m | 1.972,00 | 1,64 | 3.234,08 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro | | | | 3.234,08 |
| | | Totale AC020006 - Canalizzazioni da km 9+520 a km 10+525 Euro | | | | 119.365,16 |
| | | AC020007 - Canalizzazioni da km 10+525 a km 11+960 | | | | |
| | | AC2 - Forniture Piazzale | | | | |
| 123 | SS.CE.J.1 01.A | FORNITURA TUBI IN PVC | | | | |
| | | 1220 | | 1.220,00 | | |
| | | Totale | kg | 1.220,00 | 2,59 | 3.159,80 |
| 124 | SS.LV.D.1 01.B | FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE | | | | |
| | | 468 | | 468,00 | | |
| | | Totale | kg | 468,00 | 3,60 | 1.684,80 |
| 125 | SS.LV.D.1 02.D | FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO | | | | |
| | | 387 | | 387,00 | | |
| | | A RIPORTARE | | | | 1.252.613,84 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OCCC VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|-----------|----------|--------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 1.252.613,84 |
| | | Totale | kg | 387,00 | 2,52 | 975,24 |
| 126 | VA.IF0E.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato completa di coperchio | | | | |
| | | 1912 | | 1.912,00 | | |
| | | Totale | m | 1.912,00 | 49,49 | 94.624,88 |
| 127 | VA.IF0E.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE | | | | |
| | | 43 | | 43,00 | | |
| | | Totale | Cad | 43,00 | 1.413,98 | 60.801,14 |
| 128 | VA.IF0E.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato completa di coperchio | | | | |
| | | 70 | | 70,00 | | |
| | | Totale | m | 70,00 | 58,89 | 4.122,30 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro | | | | 165.368,16 |
| 129 | SS.CE.C.2 04.R | AC4 - Pose Piazzale POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 46 | | 46,00 | | |
| | | Totale | m | 46,00 | 12,69 | 583,74 |
| 130 | SS.CE.C.2 10.O | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 138 | | 138,00 | | |
| | | Totale | m | 138,00 | 10,48 | 1.446,24 |
| 131 | SS.CE.C.2 10.S | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE | | | | |
| | | 304 | | 304,00 | | |
| | | Totale | m | 304,00 | 1,03 | 313,12 |
| 132 | SS.LV.A.2 01.B | GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. | | | | |
| | | 7,74 | | 7,74 | | |
| | | Totale | m³ | 7,74 | 142,96 | 1.106,51 |
| 133 | SS.LV.D.2 04.A | POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 187,2 | | 187,20 | | |
| | | Totale | kg | 187,20 | 1,63 | 305,14 |
| 134 | SS.LV.D.2 04.B | POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 667,8 | | 667,80 | | |
| | | Totale | kg | 667,80 | 0,21 | 140,24 |
| 135 | SS.LV.G.2 01.A | ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI | | | | |
| | | 17,64 | | 17,64 | | |
| | | Totale | m³ | 17,64 | 14,06 | 248,02 |
| 136 | VA.IF0E.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato | | | | |
| | | 1912 | | 1.912,00 | | |
| | | Totale | m | 1.912,00 | 1,46 | 2.791,52 |
| 137 | VA.IF0E.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE | | | | |
| | | 43 | | 43,00 | | |
| | | Totale | Cad | 43,00 | 20,85 | 896,55 |
| 138 | VA.IF0E.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato | | | | |
| | | 70 | | 70,00 | | |
| | | Totale | m | 70,00 | 1,64 | 114,80 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro | | | | 7.945,88 |
| | | A RIPORTARE | | | | 1.421.083,28 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOC C VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|-----------|----------|--------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 1.421.083,28 |
| | | Totale AC020007 - Canalizzazioni da km 10+525 a km 11+960 Euro | | | | 173.314,04 |
| | | AC020008 - Canalizzazioni da km 11+960 a km 12+560 | | | | |
| | | AC2 - Forniture Piazzale | | | | |
| 139 | VA.IF0E.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato completa di coperchio | | | | |
| | | 1152 | | 1.152,00 | | |
| | | Totale | m | 1.152,00 | 58,89 | 67.841,28 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro | | | | 67.841,28 |
| 140 | VA.IF0E.A01.67.0006 | AC4 - Pose Piazzale | | | | |
| | | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato | | | | |
| | | 1152 | | 1.152,00 | | |
| | | Totale | m | 1.152,00 | 1,64 | 1.889,28 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro | | | | 1.889,28 |
| | | Totale AC020008 - Canalizzazioni da km 11+960 a km 12+560 Euro | | | | 69.730,56 |
| | | AC020009 - Canalizzazioni da km 12+560 a km 13+200 | | | | |
| | | AC2 - Forniture Piazzale | | | | |
| 141 | SS.CE.J.1 01.A | FORNITURA TUBI IN PVC | | | | |
| | | 75 | | 75,00 | | |
| | | Totale | kg | 75,00 | 2,59 | 194,25 |
| 142 | SS.LV.D.1 01.B | FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE | | | | |
| | | 104 | | 104,00 | | |
| | | Totale | kg | 104,00 | 3,60 | 374,40 |
| 143 | SS.LV.D.1 02.D | FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO | | | | |
| | | 86 | | 86,00 | | |
| | | Totale | kg | 86,00 | 2,52 | 216,72 |
| 144 | VA.IF0E.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato completa di coperchio | | | | |
| | | 1170 | | 1.170,00 | | |
| | | Totale | m | 1.170,00 | 49,49 | 57.903,30 |
| 145 | VA.IF0E.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE | | | | |
| | | 26 | | 26,00 | | |
| | | Totale | Cad | 26,00 | 1.413,98 | 36.763,48 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro | | | | 95.452,15 |
| 146 | SS.CE.C.2 04.R | AC4 - Pose Piazzale | | | | |
| | | POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 10 | | 10,00 | | |
| | | Totale | m | 10,00 | 12,69 | 126,90 |
| 147 | SS.CE.C.2 10.O | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 20 | | 20,00 | | |
| | | Totale | m | 20,00 | 10,48 | 209,60 |
| 148 | SS.LV.A.2 01.B | GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. | | | | |
| | | 1,72 | | 1,72 | | |
| | | Totale | m³ | 1,72 | 142,96 | 245,89 |
| 149 | SS.LV.D.2 04.A | POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 41,6 | | 41,60 | | |
| | | Totale | kg | 41,60 | 1,63 | 67,81 |
| | | A RIPIANTARE | | | | 1.586.916,19 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOC C VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|--|------|----------------------|----------|--------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| 150 | SS.LV.D.2 04.B | POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO 148,4 Totale | kg | 148,40 148,40 | 0,21 | 31,16 |
| 151 | SS.LV.G.2 01.A | ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI 3,92 Totale | m³ | 3,92 3,92 | 14,06 | 55,12 |
| 152 | VA.IF0E.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato 1170 Totale | m | 1.170,00 1.170,00 | 1,46 | 1.708,20 |
| 153 | VA.IF0E.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE 26 Totale | Cad | 26,00 26,00 | 20,85 | 542,10 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro | | | | 2.986,78 |
| | | Totale AC020009 - Canalizzazioni da km 12+560 a km 13+200 Euro | | | | 98.438,93 |
| | | AC020010 - Canalizzazioni da km 13+200 a km 13+590 | | | | |
| | | AC2 - Forniture Piazzale | | | | |
| 154 | VA.IF0E.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato completa di coperchio 763 Totale | m | 763,00 763,00 | 58,89 | 44.933,07 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro | | | | 44.933,07 |
| 155 | VA.IF0E.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato 763 Totale | m | 763,00 763,00 | 1,64 | 1.251,32 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro | | | | 1.251,32 |
| | | Totale AC020010 - Canalizzazioni da km 13+200 a km 13+590 Euro | | | | 46.184,39 |
| | | AC020011 - Canalizzazioni da km 13+590 a km 15+570 | | | | |
| | | AC2 - Forniture Piazzale | | | | |
| 156 | SS.CE.J.1 01.A | FORNITURA TUBI IN PVC 900 Totale | kg | 900,00 900,00 | 2,59 | 2.331,00 |
| 157 | SS.LV.D.1 01.B | FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE 208 Totale | kg | 208,00 208,00 | 3,60 | 748,80 |
| 158 | SS.LV.D.1 02.D | FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO 172 Totale | kg | 172,00 172,00 | 2,52 | 433,44 |
| 159 | VA.IF0E.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato completa di coperchio 3488 Totale | m | 3.488,00 3.488,00 | 49,49 | 172.621,12 |
| 160 | VA.IF0E.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE 78 Totale | Cad | 78,00 78,00 | 1.413,98 | 110.290,44 |
| 161 | VA.IF0E.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato completa di coperchio A RIPIANTARE | | | | 1.921.861,96 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCV VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|-----------|--------|---------------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 1.921.861,96 |
| | | 88 | | 88,00 | | |
| | | Totale | m | 88,00 | 58,89 | 5.182,32 |
| | | Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro | | | | 291.607,12 |
| | | AC4 - Pose Piazzale | | | | |
| 162 | SS.CE.C.2 04.R | POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 30 | | 30,00 | | |
| | | Totale | m | 30,00 | 12,69 | 380,70 |
| 163 | SS.CE.C.2 10.O | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 90 | | 90,00 | | |
| | | Totale | m | 90,00 | 10,48 | 943,20 |
| 164 | SS.CE.C.2 10.S | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE | | | | |
| | | 240 | | 240,00 | | |
| | | Totale | m | 240,00 | 1,03 | 247,20 |
| 165 | SS.LV.A.2 01.B | GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. | | | | |
| | | 3,44 | | 3,44 | | |
| | | Totale | m³ | 3,44 | 142,96 | 491,78 |
| 166 | SS.LV.D.2 04.A | POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 83,2 | | 83,20 | | |
| | | Totale | kg | 83,20 | 1,63 | 135,62 |
| 167 | SS.LV.D.2 04.B | POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 296,8 | | 296,80 | | |
| | | Totale | kg | 296,80 | 0,21 | 62,33 |
| 168 | SS.LV.G.2 01.A | ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI | | | | |
| | | 7,84 | | 7,84 | | |
| | | Totale | m³ | 7,84 | 14,06 | 110,23 |
| 169 | VA.IF0E.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato | | | | |
| | | 3488 | | 3.488,00 | | |
| | | Totale | m | 3.488,00 | 1,46 | 5.092,48 |
| 170 | VA.IF0E.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE | | | | |
| | | 78 | | 78,00 | | |
| | | Totale | Cad | 78,00 | 20,85 | 1.626,30 |
| 171 | VA.IF0E.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato | | | | |
| | | 88 | | 88,00 | | |
| | | Totale | m | 88,00 | 1,64 | 144,32 |
| | | Totale AC4 - Pose Piazzale Euro | | | | 9.234,16 |
| | | Totale AC020011 - Canalizzazioni da km 13+590 a km 15+570 Euro | | | | 300.841,28 |
| | | Totale AC02 - Canalizzazioni di Piazzale Euro | | | | 1.621.719,22 |
| | | Importo Lavori Euro | | | | 1.936.278,44 |

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|--|------------------|----------------|
| A) LAVORI | | |
| AC01 - Variante di tracciato provvisoria | 314.559,22 | |
| AC010001 - Prima Variante di tracciato | 153.859,55 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 81.660,80 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 72.198,75 | |
| AC010002 - Seconda Variante di tracciato | 160.699,67 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 86.574,47 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 74.125,20 | |
| AC02 - Canalizzazioni di Piazzale | 1.621.719,22 | |
| AC020001 - Canalizzazioni da km 0+000 a km 0+550 | 33.038,13 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 28.161,68 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 4.876,45 | |
| AC020002 - Canalizzazioni da km 0+550 a km 5+300 | 223.004,08 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 213.026,26 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 9.977,82 | |
| AC020003 - Canalizzazioni da km 5+300 a km 6+625 | 209.698,88 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 204.089,61 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 5.609,27 | |
| AC020004 - Canalizzazioni da km 6+625 a km 8+480 | 191.857,76 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 184.320,64 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 7.537,12 | |
| AC020005 - Canalizzazioni da km 8+480 a km 9+520 | 156.246,01 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 151.926,99 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 4.319,02 | |
| AC020006 - Canalizzazioni da km 9+520 a km 10+525 | 119.365,16 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 116.131,08 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 3.234,08 | |
| AC020007 - Canalizzazioni da km 10+525 a km 11+960 | 173.314,04 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 165.368,16 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 7.945,88 | |
| AC020008 - Canalizzazioni da km 11+960 a km 12+560 | 69.730,56 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 67.841,28 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 1.889,28 | |
| AC020009 - Canalizzazioni da km 12+560 a km 13+200 | 98.438,93 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 95.452,15 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 2.986,78 | |
| AC020010 - Canalizzazioni da km 13+200 a km 13+590 | 46.184,39 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 44.933,07 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 1.251,32 | |
| AC020011 - Canalizzazioni da km 13+590 a km 15+570 | 300.841,28 | |
| AC2 - Forniture Piazzale | 291.607,12 | |
| AC4 - Pose Piazzale | 9.234,16 | |
| IMPORTO LAVORI Euro | | 1.936.278,44 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro | | 1.936.278,44 |